

1. Vloerverwarmingmakers legt in opdracht van Cvtotaal de vloerverwarming aan. Zij werken samen met partners die de montage verzorgen.
2. Voor het effectief laten verlopen van de werkzaamheden, dient de klant zorg te dragen voor een veegschone en gladde vloer. Mocht er geen sprake zijn van een gladde vloer, dan dient de klant er rekening mee te houden dat er vooraf geëgaliseerd moeten worden.
3. De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient leeg te zijn en vrij van derden en eventuele obstakels (b.v. drempels, meubels). Als dit niet het geval is en de werkzaamheden hierdoor uitlopen of niet op de afgesproken datum uitgevoerd kunnen worden, dan heeft Vloerverwarmingmakers het recht om de gemaakte kosten en verloren tijd bij de klant in rekening te brengen.
4. In de offerte wordt er een prijs berekend voor het frezen in een cementdekvloer. Wij frezen ook andere type vloeren. Voor andere type vloeren wordt een meerprijs berekend. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Mocht de monteur tijdens zijn werkzaamheden constateren dat er door een tegelvloer en/of betonnen vloer gefreesd moet worden, terwijl dit niet van tevoren is gemeld, dan heeft Vloerverwarmingmakers het recht om de meerprijs in rekening te brengen. Mocht de monteur dit constateren, dan zal hij dit aan u melden.
5. Tijdens het frezen van een tegelvloer dient u er rekening mee te houden, dat er de mogelijkheid bestaat dat de tegels los kunnen raken. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen wij onze werkzaamheden van het frezen niet meer voortzetten. In geval dit zal de tegelvloer in het geheel verwijderd moeten worden. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
6. De gefreesde sleuf heeft een diepte van +/-18 mm en het is daarom noodzakelijk dat de afwerkvloer minimaal 30 mm is.
7. Bij het frezen wordt de buis in de sleuf geklemd en verder niet vastgezet. Bij het egaliseren van de vloer o.i.d. moet de leiding eerst vastgezet worden met een vulmiddel, dit valt niet onder de standaard werkzaamheden dan wel onder onze verantwoordelijkheid.
8. Wij kunnen de sleuven dichten met een reparatiemortel, dit tegen een meerprijs. U dient er dan rekening mee te houden dat het vulmiddel na uitdroging wat inklinkt in de sleuven én dat er zogenoemde "ruggetjes" kunnen ontstaan door het smeren. Indien noodzakelijk zal de vloer eerst worden voorbehandeld/voorgestroken. Let op het vastzetten van de slang, wil niet zeggen dat u een gladde vloer opgeleverd krijgt.

Wij raden ten alle tijden aan om de vloer nadien te egaliseren met een laag van minimaal 3 millimeter.

9. De verdeler wordt in overleg met u op een voor u zo gunstig mogelijke plaats gemonteerd (indien technisch mogelijk) en aangesloten (binnen twee meter) op de bestaande verwarmingsinstallatie. Als de verdeler niet op de bestaande installatie kan worden aangesloten zal de vloerverdeler afgedopt worden en op (waterleiding) druk worden gezet. Wanneer wij dit doen is een eventuele geldteruggave niet van toepassing.
10. Het aansluiten van de verdeler op de verwarmingsinstallatie dient te geschieden binnen een straal van 2 meter van de vloerverdeler. De aansluitleidingen inclusief afsluiters dienen boven de vloer te zitten, ook dienen deze leidingen in dezelfde ruimte te zijn als waar de vloerverdeler wordt geïnstalleerd. Als deze aansluiting niet aanwezig is, dient dit te worden gerealiseerd door een erkend loodgieter of installateur. Dit is ook mogelijk in overleg. De aanvoer- en retourleidingen dienen voldoende capaciteit te hebben, hiervoor dient rekening gehouden te worden met onderstaande tabel.

Aantal groep	Leiding lengte van de hoofd aanvoer en retour van de verwarmingsbron naar de unit	Leiding diameter CV buis	Leiding diameter MLB buis
t/m 2-groeps bijverwarming	tot 5 meter	15mm	20mm
3 t/m 7-groeps	tot 13 meter	22mm	25/26mm
	meer als 13 meter	28mm	32mm
8 t/m 10-groeps	tot 4 meter	22mm	25/26mm
	meer als 4 meter	28mm	32mm
11 t/m 16 groeps	minimaal	28mm	32mm

11. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient de opdrachtgever zelf te zorgen voor een geaard stopcontact binnen een straal van 50cm van de verdeler.
12. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient de opdrachtgever zelf te zorgen voor een geaard stopcontact binnen een straal van 50cm van de verdeler.
13. De verdeler dient door onze monteur(s) tegen een stenen muur gemonteerd te kunnen worden, in een ruimte die zich bevindt binnen de opgegeven oppervlakte van de te verwarmen vloer, zodat de buizen direct in de vloer geslepen kunnen worden.
14. Als de verdeler aan de andere kant van een muur geïnstalleerd dient te worden dan dient dat minimaal 3 werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden (eventuele

hieruit voortkomende extra kosten kunnen hiervoor als meerwerk in rekening worden gebracht).

15. Mocht de monteur tijdens zijn werkzaamheden opmerken dat het aantal m2 meer zijn, dan dat er is opgegeven, heeft Cvtotaal/Vloerverwarmingmakers het recht om deze in rekening te brengen.
16. Beschadigingen ontstaan tijdens de werkzaamheden aan leidingen zoals bijvoorbeeld aan- en afvoeren, water, elektra, zijn voor eigen rekening van de klant.
17. Beschadigingen ontstaan tijdens de werkzaamheden aan de vloer zoals bijvoorbeeld het loslaten van de cementdekvloer of het ontstaan van scheuren, zijn voor eigen rekening van de klant.
18. Hoewel monteurs er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat er met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v. deuren, kozijnen, afgewerkte muren, keukenkasten).
19. Prijs is inclusief afvoeren van afval.
20. Indien een van de onderstaande handelingen nodig blijkt, wordt dit in rekening gebracht

• Radiator(en) verwijderen (per stuk)	50,00 euro
• Bypass plaatsen	75,00 euro
• Leidingwerk via kruipruimte	450,00 euro
• Sleuven dichten (per 10m2)	15,00 euro